LEGENDA:

STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ

- Datová zásuvka 2x RJ 45
- Datová zásuvka 1x RJ 45
- Datová zásuvka umístěná v podlahové krabici
- 5x230x80 Datová zásuvka umístěná v podparapetním kanálu
- Datový kabel UTP cat.
- Koaxiální kabel STA
- Kabel 2x1 pro JČ
- Optické kabely 12vl. SM a 12vl. MM
- Žlab drátěný 250/100, PH 120-R
- Žlab drátěný obložený požárně odolným sádrokartonem

- Digitální hlasový maják DHM 1
- El. vrátný na tel. linku s ovládáním dveří
- Ústředna jednotného času
- Display jednotného času

Pozici koncových prvků na stropech je nutné koordinovat s ostatními technologiemi a se soutiskem koncových prvků. Kabely v CHÚC a v shromažďovacích prostorech budou splňovat třídu hořlavosti B2caS1d0 nebo budou vedeny pod omítkou s krytím minimálně 10mm. Hlavní kabelové trasy budou uloženy a vyvázány ve SLP žlabech. Ostatní trasy budou uloženy v lištách a v podparapetních kanálech. Umístění datových zásuvek bude koordinováno v průběhu stavby s projektem technologie.

INDEX	DATUM, JMÉNO, PODPIS	TEXT A POPIS ZMĚNY
1.	06.04.2012	Posun zásuvek v m.č. P.530.
2.	22.05.2012	Úprava zásuvek v m.č. P.517 a 518, vrátníků a zásuvky pro výtah.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	ateliér-r, spol. s r.o., Uhelná 27, Olomouc 772 00				
VYPRACOVAL	Milan Hlavinka				
KONTROLOVAL	Petr Vychodil				
SCHVÁLIL	Jiří Šafránek				
MÍSTO STAVBY	ul. Hněvotínská, Olomouc	DATUM	05/2012	MĚŘÍTKO	1:100
INVESTOR	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, Olomouc	ZAKÁZKA	ZS-11-026	FORMÁT	10x A4

MERIT GROUP a.s.
Březnova 7
772 00 Olomouc
tel: +420 585 226 185
fax: +420 585 230 206
e-mail: merit@merit.cz

STAVBA
Dostavba teoretických ústavů Lékařské Fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

OBSAH - NÁZEV VÝKRESU
půdorys 1.pp - SK, STA, JČ, DOZ, SN - část 2.

OBJEKT - PROVOZNÍ SOUBOR	STUPEŇ dokumentace pro provedení stavby	ARCH. ČÍSLO	Č. VÝKRESU	Č. VÝTISKU
4.8 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky			1 - SL 26	